



Согласовано:

Глава

МО "Курумканский район"

Л.Б. Будаев (Ф.И.О.)

" 2026г.

Утверждаю:

Директор ООО "Универсал"

А.В. Петренко (Ф.И.О.)

" 2026г.



ПЛАН

мероприятий по подготовке объектов ООО "Универсал" к отопительному сезону 2026/2027 года.

№	Перечень мероприятий с разбивкой по разделам	Нат. показ. ед. изм.	сроки исполнения		Объемы работ, тыс. руб.				Примечание	
			начало	окончание	Всего	в т.ч. по источникам финансирования				
						РБ	МБ	Ср-ва предпри-я		Прочие
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
ООО "Универсал"										
1.	Котельная МПМК с. Курумкан									
	1.1. Капитальный ремонт									
	1.1.1. Демонтаж котла КВр-0,4	1 шт.						50		
	1.1.2. Демонтаж котла КВр-0,2	1 шт.						50		
	1.1.3. Монтаж котла КВр-0,8	2 шт.						250		
	1.2. Текущий ремонт									
	1.2.1. Техническое обслуживание ДЭС	1 шт.						5		
	1.2.2. Ремонт газохода	3 м						20		
	1.2.3. Техническое обслуживание насосного оборудования	2 шт.						6		
	1.2.4. Чистка накопительной ёмкости	1 шт.						10		
	1.3. Текущий ремонт электрооборудования									
	1.3.1. Обслуживание эл.щита	1 шт.						5		
	1.3.2. Обслуживание эл.пускателя	2 шт.	май	август				10		
	1.3.3. Замена прожектора	3 шт.						6		
	1.3.4. Пусконаладочные работы	1 шт.						20		
	1.4. Другие работы									
	1.4.1. Обслуживание водосчетчика	1 шт.						3		

1.4.2. Замена манометра	1 шт.
1.4.3. Утепление части дымовой трубы	3 м
1.4.4. Побелка и покраска котельной	1 шт.
1.4.5. Ремонт ограждения территории котельной	20 м.
1.4.6. Уборка и вывоз мусора с территории котельной	
1.4.7. Чистка трубы выгребной ямы	1 шт.
1.4.8. Чистка дымовой трубы и газохода	1 шт.
Итого	
2. Котельная ТР-2 с. Курумкан	
2.1. Капитальный ремонт	
2.1.1. Демонтаж котла КВр-1,16	2 шт.
2.1.2. Монтаж котла КВр-1,25	2 шт.
2.1.3. Монтаж циркуляционного насоса	1 шт.
2.2. Текущий ремонт теплотрассы	
2.2.1. Вскрытие теплотрассы эксковат.	18 м.
2.2.2. Демонтаж плит перекрытий	18 м.
2.2.3. Очистка труб	18 м.
2.2.4. Текущий ремонт труб	36 м.
2.2.5. Монтаж перекрытий лотка	18 м.
2.2.6. Засыпка теплотрассы эксковат.	18 м.
2.3 Текущий ремонт	
2.3.1. Чистка циклона	1 шт.
2.3.2. Техническое обслуживание гидроцилиндра планки КСВм-1,0	1 шт.
2.3.3. Чистка котла КВр-1,25	1 шт.
2.3.4. Чистка котла-КСВм-1,0	1 шт.
2.3.5. Замена крана ДУ-15;	6 шт.
2.3.6. Техническое обслуживание насосного оборудования	3 шт.
2.3.7. Техническое обслуживание дымососа	1 шт.
2.3.8. Очистка бункера котла КСВм-1,0	1 шт.
2.3.9. Техническое обслуживание гидростанции котла КСВм-1,0	1 шт.
2.3.10. Замена рабочего колеса дымососа	1 шт.
2.3.11. Замена термометра	2 шт.
2.4. Текущий ремонт эл.оборудования	
2.4.1. Пусконаладочные работы	
2.4.2. Обслуживание эл.пускателей	5 шт.
2.4.3. Обслуживание эл.щита	1 шт.
2.5. Другие работы	
2.5.1. Обслуживание водосчетчика	1 шт.

май

август

				1	
				30	
				40	
				20	
				12	
				5	
				15	
0	0	0	558		
				100	
				400	
				50	
				18	
				9	
				5	
				22	
				9	
				12	
				5	
				10	
				20	
				20	
				6	
				9	
				5	
				1	
				5	
				30	
				1	
				30	
				15	
				5	
				3	

2.5.2. Ремонт ограждения территории котельной	10 м.
2.5.3. Побелка и покраска котельной	1 шт.
2.5.4. Уборка и вывоз мусора с территории котельной	
2.5.5. Монтаж доп.освещения	3 шт.
2.5.6. Чистка дымовой трубы и газохода	1 шт.
Итого	
3. Котельная КСОШ№1 с. Курумкан	
3.1. Текущий ремонт	
3.1.1. Чистка котла КВм-2,0	2 шт.
3.1.2. Чистка котла КВм-1,86	1 шт.
3.1.3. Ремонт обмуровки котла КВм-2,0	1 шт.
3.1.4. Техническое обслуживание транспортера углеподачи	2 шт.
3.1.5. Техническое обслуживание насосного оборудования	4 шт.
3.1.6. Техническое обслуживание дымососа	4 шт.
3.1.7. Обслуживание шурующей планки	4 шт.
3.1.8. Замена шланга водяной дверки котла	8 шт.
3.1.9. Монтаж транспортерной ленты	2 шт.
3.1.10. Замена манометра	2 шт.
3.1.11. Замена трубы ХВС бытовой комнаты	3 м.
3.2. Текущий ремонт эл.оборудования	
3.2.1. Замена лампочек	4 шт.
3.2.2. Пусконаладочные работы	
3.2.3. Обслуживание эл.пускателей	8 шт.
3.2.4. Замена прожектора	4 шт.
3.2.5. Текущий ремонт электропроводки	
3.3. Текущий ремонт теплотрассы	
3.3.1. Вскрытие теплотрассы эксковат.	95 м.
3.3.2. Демонтаж плит перекрытий	95 м.
3.3.3. Очистка труб	95 м.
3.3.4. Текущий ремонт труб	190 м.
3.3.5. Монтаж перекрытий лотока	95 м.
3.3.6. Засыпка теплотрассы эксковат.	95 м.
3.4. Другие работы	
3.4.1. Обслуживание водосчетчика	1 шт.
3.4.2. Ремонт экономайзера	1 шт.
3.4.3. Техническое обслуживание ДЭС	1 шт.
3.4.4. Текущий ремонт пола котельной	2 м2.
3.4.5. Побелка и покраска котельной	1 шт.

май

август

				10	
				60	
				12	
				6	
				15	
	0	0	0	893	
				40	
				20	
				10	
				10	
				12	
				16	
				20	
				16	
				3	
				3	
				15	
				2	
				20	
				20	
				4	
				10	
				40	
				20	
				15	
				70	
				20	
				20	
				3	
				20	
				5	
				4	
				80	

5.1.3. Обслуживание пускателей	20 шт.	май	август				20			
5.1.4. Замена выключателей	4 шт.							6		
5.1.5. Текущий ремонт зданий и сооружений	1 шт.							25		
5.1.6. Замена кабелей	100 м.							45		
5.1.7. Замена розеток	4 шт.							6		
5.1.8. Замена глубинного насоса	1 шт.							44		
Итого						0	0	0	181	
Всего по ООО "Универсал"						0	0	0	2619	

Мероприятия подготовили
 ООО "Универсал" гл. инженер Баляев А.В.
 (наименование организации) должность (ФИО) подпись